

Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt giá dự toán Khảo sát kiểm định, đánh giá hiện trạng công trình và Khảo sát địa hình, lập chỉ giới đường đỏ, đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500, lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng và lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Viện Y học biển

VIỆN TRƯỞNG VIỆN Y HỌC BIỂN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-BYT ngày 10/02/2025 của Bộ Y tế phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2349/QĐ-BYT ngày 17/07/2025 của Bộ Y tế về việc giao bổ sung dự toán Ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ dự toán Khảo sát kiểm định, đánh giá hiện trạng công trình và Khảo sát địa hình, lập chỉ giới đường đỏ, đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500; lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng và lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 do Công ty tư vấn và đầu tư xây dựng Elovi lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm tra dự toán Khảo sát kiểm định, đánh giá hiện trạng công trình và dự toán Khảo sát địa hình, lập chỉ giới đường đỏ, đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500, lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng và lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 của Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Hưng Vương;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - kế toán, Trưởng phòng QT,VT,TBYT, Viện Y học biển,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá dự toán Khảo sát kiểm định, đánh giá hiện trạng công trình và dự toán Khảo sát địa hình, lập chỉ giới đường đỏ, đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500, lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng và lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Viện Y học biển với nội dung:

- Giá dự toán:

+ Gói 1: Khảo sát kiểm định, đánh giá hiện trạng công trình: **480.692.000 VNĐ.**

+ Gói 2: Khảo sát địa hình, lập chỉ giới đường đỏ, đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500, lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng và lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500: **490.907.000 VNĐ.**

Tổng giá dự toán 971.599.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi một triệu năm trăm chín mươi chín nghìn đồng).

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ năm 2025.



Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho Phòng Quản trị, Vật tư, Thiết bị y tế phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện các thủ tục trình Viện trưởng phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các Ông (Bà) Trưởng phòng QT,VT,TBYT, Trưởng phòng TC-KT và các Phòng, Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

VIỆN TRƯỞNG



TS. BSNT. Nguyễn Bảo Nam

PHỤ LỤC: DỰ TOÁN CHI TIẾT

(Kèm theo Quyết định số: 1236/QĐ-YHB ngày 16 tháng 10 năm 2025)

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
I	Gói 1: Khảo sát kiểm định, đánh giá hiện trạng công trình				
1	Kiểm tra cường độ bê tông của cầu kiện bê tông và bê tông cốt thép tại hiện trường, chỉ tiêu cường độ bê tông bằng máy siêu âm cho một cầu kiện bằng BTCT	Chỉ tiêu	72	1.439.773	103.663.656
2	Kiểm tra cường độ bê tông của cầu kiện bê tông và bê tông cốt thép tại hiện trường, chỉ tiêu cường độ bê tông bằng phương pháp kết hợp siêu âm + súng bật nảy cho một cầu kiện BTCT	Chỉ tiêu	72	2.114.069	152.212.968
3	Kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ và đường kính cốt thép, chỉ tiêu chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại hiện trường cho một dầm hoặc một cột BTCT	Chỉ tiêu	72	1.410.192	101.533.824
4	Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện hóa	Chỉ tiêu	32	1.249.896	39.987.072
5	Thí nghiệm xác định cường độ bê tông bằng phương pháp khoan lấy mẫu	Chỉ tiêu	05	3.152.508	15.762.540
6	Kiểm tra chiều dày lớp BT bảo vệ và đường kính cốt thép, chỉ tiêu đường kính cốt thép nằm trong cầu kiện BTCT tại hiện trường (dầm hoặc cột BTCT)	Chỉ tiêu	18	1.768.263	31.828.734
7	Đo đạc kiểm tra kích thước hình học các cầu kiện, kết cấu công trình, đối chiếu với hồ sơ thiết kế, hoàn công (dự kiến 10% số lượng vách cột, dầm sàn)	Chỉ tiêu	50	653.567	32.678.350
8	Chụp ảnh hiện trạng công trình	Ảnh	100	30.258	32.678.350
	Tổng giá gói 1				480.692.944
	Làm tròn giá gói 1				480.692.000
II	Gói 2: Khảo sát địa hình, lập chỉ giới đường đỏ, đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500, lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng và lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500				
1	Khảo sát địa hình, lập chỉ giới đường đỏ, đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500				

1.1	Đo lưới không chế mặt bằng. Tam giá hạng 4. Máy toàn đạc điện tử TS06. Cấp địa hình III	Điểm	03	31.526.611	94.597.832
1.2	Đo không chế cao. Thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa hình III	Km	08	2.288.451	18.307.605
1.3	Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình III	Ha	2,560	5.118.151	13.102.466
1.4	Đo vẽ kiến trúc hiện trạng	Gói	01	41.734.829	41.734.829
2	Lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500	Gói	01	37.631.693	37.631.693
3	Lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500	Gói	01	285.550.387	285.550.387
	Tổng giá gói 2				490.906.813
	Làm tròn giá gói 2				490.907.000
	Tổng giá dự toán				971.599.000
(Bảng chữ: Chín trăm bảy mươi một triệu năm trăm chín mươi chín nghìn đồng)					

